



Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Brakujące pomiary wg. dokumentacji architektonicznej.
2. Wszystkie zastosowane akcesoria montować zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i projektami branżowymi.
Przed przystąpieniem do prac murowanych należy porównać dokumentację architektoniczną i konstrukcyjną i wyjaśnić wszelkie wątpliwości przed przystąpieniem do prac budowlanych
4. Układ ścian działowych według dokumentacji architektonicznej.
5. Ściany działowe murowane wykonać jako systemowe wg zaleceń producenta.
6. Ściany działowe dylatować od stropu - wysokość szczeliny dylatacyjnej nie może być mniejsza niż 3cm.

PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANO NA PODSTAWIE ZATWIERDZONO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPRACOWANEGO PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "KRESKA" SŁAWOMIR BABIK

Projekt:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	Data:	07.2019	Skala:	1:50
Treść rysunku:	KONSTRUKCJA ŚCIAN PRZYZIEMIA	Branża:	konstr	Nr rysunku:	K 2.1
Inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki				
Adres inwestycji:	Raławiczkki, ul. Opolska 20, dz. nr 373				
Opracował:	mgr inż. Arnold Ryczysz	nr upr. OPL/1432/PWBKb/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń			