

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewidencyjny 709/5, obręb 0005 Łowkowice
INWESTOR : Gmina Strzelecki
ADRES INWESTORA : Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.2108	ha ha	0.211	
				RAZEM	0.211
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm (50+1187+451)	m ² m ²	1688.000	
				RAZEM	1688.000
3	d.1	Koszt składowania na wysypisku - ziemia poz.2*0.4	m ³ m ³	675.200	
				RAZEM	675.200
4	KNR-W 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 439.6	m ² m ²	439.600	
				RAZEM	439.600
2		Podbudowy			
5	KNR 2-31 d.2 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm poz.10+poz.11	m ² m ²	1629.700	
				RAZEM	1629.700
6	KNR 2-31 d.2 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.5	m ² m ²	1629.700	
				RAZEM	1629.700
3		Krawężniki			
7	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.0573*(poz.8+poz.9)	m ³ m ³	20.685	
				RAZEM	20.685
8	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 120.9	m m	120.900	
				RAZEM	120.900
9	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 240.1	m m	240.100	
				RAZEM	240.100
4		Nawierzchnie			
10	KNR 2-31 d.4 0511-03 analogia kontener socjalny kontener ekoskład plac pod kontenery i pojemniki Drogi wewnętrzne	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka brukowa betonowa grubości 10 cm. 14.4 12 536.8 612.5	m ² m ² m ² m ²	14.400 12.000 536.800 612.500	
				RAZEM	1175.700
11	KNR 2-01 d.4 0129-03 plac do zawracania	Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 454	m ² m ²	454.000	
				RAZEM	454.000
5		Roboty towarzyszące			
12	KNR-W 2-19 d.5 0306-05 z.sz.2.5. 9905-02 analogia	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm 19.7+9.8	m m	29.500	
				RAZEM	29.500
13	KNR-W 2-19 d.5 0306-11 z.sz.2.5. 9905-02 analogia	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 225 mm 6.9+15.3	m m	22.200	
				RAZEM	22.200