OZNACZENIA OBIEKTÓW:

Ⓐ KONTENER SOCJALNO-BIUROWY (o wym. 6,0 m x 2,4 m)
Ⓑ BUDYNEK TYPU MAGAZYN (o wym. 7,0 m x 5,0 m)
Ⓒ ZJAZD NA TEREN DZIAŁKI Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ
Ⓓ DROGA WEWNĘTRZNA
Ⓔ ZATOKA TECHNICZNA Z WAGĄ NAJAZDOWĄ
Ⓕ WAGA OSIOWA O WYMIARACH (1,0 m x 3,0 m)
Ⓖ PLAC MANEWROWY DLA WOZÓW P.POŻ. min. wym. 20 m x 20m
Ⓗ PLAC UTWARDZONY DLA PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW

1. EKOSKŁAD - 1 szt.
2. POJEMNIK NA ODPADY - 4 szt.
3. KONTENER NA ODPADY - 7 szt.

BILANS TERENU:

Obszar opracowania	pow. [m²]	udział [%]
Powierzchnia działki 709/5	**2108,0**	100,0
Powierzchnia zabudowy budynków	**53,1**	2,5
- kontener socjalny	14,4	
- budynek magazynowy	38,7	
Powierzchnie utwardzone	**1388,3**	65,9
- kontener EKOSKŁAD	12,0	
- plac pod kontenery i pojemniki	536,8	
- drogi wewnętrzne	612,5	
- plac do nawracania płyty ażurowe	227,0 (50% z całej pow.454m²)	
Powierzchnia biologicznie czynna	**666,6**	31,6
- teren zielony	439,6	
- plac do nawracania - płyty ażurowe	227,0 (50% z całej pow.454m²)	

LEGENDA:

- GRANICE DZIAŁEK
- 709/5 NUMERY DZIAŁEK
- WJAZD NA TEREN PSZOK
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- FURTKA W OGRODZENIU
- BRAMA PRZESUWNA
- KONTENERY, POJEMNIKI NA ODPADY
- BUDYNEK KONTENEROWY
- BUDYNEK - MAGAZYN
- KONTENER - EKOSKŁAD
- DROGI WEWNĘTRZNE - POW. UTWARDZONA ZAPEWNIAJĄCA PRZEJAZD POJAZDÓW O NACISKU OSI NA NAWIERZCHNIĘ CO NAJMNIEJ 50 kN
- PLAC UTWARDZONY POD KONTENERY
- PLAC UTWARDZONY Z OTWOROWANYCH PŁYT (POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - 50%) - OTWORY WYPEŁNIONE ZIELENIĄ, PLAC ZAPEWNIAJĄCY PRZEJAZD POJAZDOM O NACISKU OSI, CO NAJMNIEJ 50 kN
- WEJŚCIE DO OBIEKTU
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA- TEREN NIEUTWARDZONY
- PROJEKTOWANE NASADZENIA - ROŚLINNOŚĆ IZOLACYJNA I OZDOBNA
- MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAM. OSOBOWYCH - JEDNO DLA NIEPEŁNOSPR.
- P-2 LINIA KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO
- LINIA KRAWĘŻNIKA PRZEJAZDOWEGO
- LINIA OBRZEŻA DROGOWEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- A1-A6 PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU
- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nn
- PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE SERII AROT np. typ DVK75 (lub równoważne)
- ST1, ST2 STEROWNIK BRAMY WJAZDOWEJ 800W/230V i WAGI 520W/230V

INSTALACJE SANITARNE:

- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
- OP POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH
- ZASUWA NA PRZYŁĄCZU KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
- ZASUWY NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM
- HYDRANT NADZIEMNY DN80
- KW KOMORA WODOMIERZOWA
- RURY OCHRONNE NA ISTNIEJĄCYCH KABLACH TELEKOMUNIKACYJNYCH
- RURY OCHRONNE NA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
- RURA OCHRONNA NA ISTNIEJĄCYM WODOCIĄGU
- RURA OCHRONNA NA PROJ. WODOCIĄGU
- ZASIĘG OCHRONY P-POŻ.

UWAGI:
- przy przejściach pod istniejącą drogą powiatową, rowem oraz istniejącym zjazdem zastosować rury ochronne PE SDR 11 wg rysunku szczegółowego nr S-09 oraz zgodnie z opisem na planie
- na całej długości projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu przed zasypaniem rurociągów zastosować taśmy lokalizacyjne na wysokości 5 cm licząc od wierzchu rury przewodowej należy umieścić taśmę lokalizacyjną (dla wodociągu koloru niebieskiego, dla kanalizacji koloru brązowego) o szerokości 6 cm z zatopioną wkładką metalizowaną, natomiast na wysokości 40 cm licząc od wierzchu rury przewodowej należy umieścić taśmę ostrzegawczą z PVC szerokości 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania danej sieci.

OZNACZENIA DODATKOWE:

rzędna terenu istniejącego / rzędna osi wodociągu / oznaczenie węzła → W1
oznaczenie komory wodomierzowej / rzędna terenu istniejącego / rzędna osi wodociągu / rzędna dna komory wodomierzowej → KW
rzędna terenu istniejącego / rzędna osi kanalizacji sanitarnej tłocznej → S1 (oznaczenie węzła)
rzędna terenu istniejącego / rzędna dna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej → S4 (oznaczenie studni kanalizacyjnej)
rzędna terenu istniejącego / rzędna dna pompowni → P (oznaczenie pompowni)
i=1,2% L=2,05m DN90x5,4 PE SDR17 — oznaczenie odcinków wodociągu (spadek, długość, średnica, materiał)
rura ochronna L=2,1m DN200x18,2 PE SDR 11 PN16 — oznaczenie rur ochronnych na wodociągu (długość, średnica, materiał)
i=5,0% L=4,7m DN160x4,7 PVC-U lite SN8 — oznaczenie odcinków kanalizacji sanitarnej (spadek, długość, średnica, materiał)

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	INŻYNIERIA PRO-EKO
INWESTOR: Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki	
LOKALIZACJA: działka nr ewidencyjny 709/5, obręb 0005 Łowkowice	data 31.12.2019 r.
OBIEKT: PSZOK	skala 1:200
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	stadium PW
projektował: mgr inż. Marek Wziątek nr upr.:SLK/7211/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	sprawdził: mgr inż. Grzegorz Szlęk nr upr.:SLK/2640/POOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
branża S	
opracował: mgr inż. Wojciech Cwajna	rys.nr S-01

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE